

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261910-6 Naprawa dachów

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE USZCZELNIENIA OBRÓBKI BLACHARSKIEJ DACHU W BUDYNKU PAŁACU OŚRODKA
LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ADRES INWESTYCJI : OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH UL. PAŁACOWA 15
INWESTOR : OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO
ADRES INWESTORA : W WOSKOWICE MAŁE UL. PAŁACOWA 15
WYKONAWCA ROBÓT : System zlecony

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Łężny
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2021r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty dekrsko-blaharskie w budynku palacu				
d.1	KNR-W 4-01 0506-05 z.sz.2.4. 9910-03/4 analogia	Uszczelnienie styków obróbek pokrycia z dachówki z murami kitem uszczelniającym trwale plastycznym po uprzednim usunięciu starego uszczelnienia; wsp. do R=1,50 10.0*6+6.0*2+5.0*2+2.0+2.0*2*3	m m	 96.00	
				RAZEM	96.00
2	wycena indywidualna	Montaż i demontaż drabiny na pokryciu dachowym w celu komunikacji po dachu 10.0*6+6.0*2+5.0*2+2.0+2.0*2*3	m m	 96.00	
				RAZEM	96.00